

WDC CONTRUÇÃO E REFORMA

LOGRADOURO EST LATINO MELO, NÚMERO 08, CASA 09 BAIRRO/DISTRITO RETIRO (BACAXA) -
SAQUAREMA CEP 28.995-104

A WDC CONSTRUÇÃO E REFORMA, inscrita no CNPJ sob o n.º50.636.304/0001-18, vem por meio da presente apresentar sua proposta para prestação dos serviços de Obras (reformas e adaptações) nos termos propostos no Edital de Convocação TC 01/2023 N.º 016/2023:

ITEM	DETALHAMENTO	QUANT.	UNIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
Alvenaria	Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em paredes de meia vez (0,10m) - 32,48 m ² . Emboço com argamassa de cimento e areia, no traco 1:4, inclusive chapisco - 64,95 m ² . Bancada de mármore branco nacional, com 3cm de espessura, com aberturas para cuba, sobre apoios de alvenaria de meia vez e mão francesa, sem revestimento. Fornecimento e instalação - 5,28 m ² .	1	Mão de obra + Material	R\$ 25.428,00	R\$ 25.428,00
Demolição	Retirada de entulho de obra em caçamba de aço com 5m ³ de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga Demolição de paredes de alvenaria - 26,60 m ² . Execução de furos em laje para passagem de tubulação, Execução de rasgos em piso de concreto para passagem de tubulação. Execução de rasgos em piso de concreto para passagem de tubulação	1	Mão de obra + Material	R\$ 22.852,00	R\$ 22.852,00
Forro	Forro acústico, em gesso cartonado, para recomposição de 20% do forro existente - 178,60 m ²	1	Mão de obra + Material	R\$ 24.575,00	R\$ 24.575,00
Divisória	Parede interna, de gesso acartonado Drywall, constituído por 2 painéis de 12,5mm, estruturados em perfilados metálicos, com espessura de 70mm, com isolamento termoacústico de lã de vidro - 1.008,22 m ² .	1	Mão de obra + Material	R\$ 270.702,00	R\$ 270.702,00
Coberturas	Coberturas Pergolado de acrílico transparente em estrutura de metalon - 15,48 m ²	1	Mão de obra + Material	R\$ 16.568,00	R\$ 16.568,00
Piso	Revestimento de piso com cerâmica assentado com argamassa colante tipo AC III e rejuntado. Exclusive contrapiso. - 125,00 m ² Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura de 1,5cm. - 61,17 m ² Soleira de granito com (70x15x3)cm - 4 unidades Soleira de granito com (90x15x3)cm - 1 unidade.	1	Mão de obra + Material	R\$ 33.102,00	R\$ 33.102,00
Revestimentos	Revestimentos de azulejos brancos, inclusive a superfície chapiscada, emboçada com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, juntas corridas, com 2mm, assentes com nata de cimento comum e rejuntadas com pasta de cimento branco - 224,31 m ² . Pintura com tinta plástica à base de acrílico, semi-brilhante, lavável, inclusive lixamento, 2 demãos de massa corrida acrílica lixada e 2 demãos de acabamento. - 2.854,75 m ² . Pintura com tinta plástica fosca aveludada a base de PVA, para forro de gesso, inclusive 3 lixamentos, 2 demãos de massa corrida e 3 demãos de acabamento - 1.108,69 m ² .	1	Mão de obra + Material	R\$ 155.352,00	R\$ 155.352,00

WDC CONTRUÇÃO E REFORMA

LOGRADOURO EST LATINO MELO, NÚMERO 08, CASA 09 BAIRRO/DISTRITO RETIRO (BACAXA) -
SAQUAREMA CEP 28.995-104

Esquadria	Porta de abrir, uma folha, compensada com revestimento formicado branco, 70x210, inclusive dobradiça, alizar, batente e fechadura - 4 unidades Porta de abrir, uma folha, compensada com revestimento formicado branco, 80x210, inclusive dobradiça, alizar, batente e fechadura - 1 unidade	1	Mão de obra + Material	R\$ 78.007,00	R\$ 78.007,00
Guarda-corpo	Porta de abrir, uma folha, compensada com revestimento formicado branco, com visor de vidro, 80x210, inclusive dobradiça, alizar, batente e fechadura - 19 unidades Porta de abrir, uma folha, compensada com revestimento formicado branco, 90x210, inclusive dobradiça, alizar, batente e fechadura - 1 unidade Porta de abrir, duas folhas, compensada com revestimento formicado branco, com visor de vidro, 140x210, inclusive dobradiça, alizar, batente e fechadura - 2 unidades Porta veneziana em alumínio branco, 70x160 cm, para cabines de banheiro - 11 unidades. Porta de abrir, duas folhas, em vidro temperado, 228x217 cm - 1 unidade	1	Mão de obra + Material	R\$ 19.660,00	R\$ 19.660,00
Hidráulica	Guarda-corpo para escada existente em alumínio e vidro, 7,45 x 1,10 m - 8,20 m ² . Corrimão para escada existentes em alumínio - 7,57 m	1	Mão de obra + Material	R\$ 86.995,00	R\$ 86.995,00
Elétrica	Fornecimento de projeto executivo de instalação elétrica em Autocad e aprovação pela concessionária responsável Fornecimento e instalação da totalidade da necessidade elétrica, conforme necessidade do projeto, nas seguintes quantidades: 28 compartimentos (salas, banheiros etc.) 32 ar condicionados split Fornecimento de material elétrico como interruptores, tomadas, disjuntores, eletrodutos de PVC espiral corrugado, quadros de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos de embutir, cabos, postes, luminárias etc.	1	Mão de obra + Material	R\$ 159.941,00	R\$ 159.941,00
				R\$ 893.182,00	R\$ 893.182,00

TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 893.182,00

A validade dessa proposta é de 60 (sessenta) dias contados da data de apresentação. Declaro plena e total ciência de todas as condições e especificações do serviço a ser prestado, assumindo total responsabilidade pelo valor ofertado para execução do mesmo. Não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento de condição ou exigência para fundamentar revisão do valor apresentado. Salvo em caso de alterações das condições estabelecidas no presente Edital ou de acréscimo de quantidades.

SAQUAREMA, 09 DE OUTUBRO DE 2023

William Baldez de Souza

WILLIAM BALDEZ DE SOUZA

WDC CONTRUÇÃO E REFORMA

LOGRADOURO EST LATINO MELO, NÚMERO 08, CASA 09 BAIRRO/DISTRITO RETIRO (BACAXA) -
SAQUAREMA CEP 28.995-104

ORÇAMENTO PARA OBRAS (REFORMA E ADAPTAÇÃO) EM SAQUAREMA:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO TC 01/2023 N.º 016/2023

ORÇAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO A MASSADA CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º24.144.182/0001-32, vem por meio da presente apresentar sua proposta para prestação dos serviços para reformas e adaptações nos termos propostos no Edital de Convocação TC 01/2023 N.º 15/2023:

TABELA DE VALORES:

ITEM	DETALHAMENTO	QT	UNID.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
Alvenaria	Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em paredes de meia vez (0,10m) - 32,48 m ² . Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:4, inclusive chapisco - 64,95 m ² . Bancada de mármore branco nacional, com 3cm de espessura, com aberturas para cuba, sobre apoios de alvenaria de meia vez e mão francesa, sem revestimento. Fornecimento e instalação - 5,28 m ² .	1	serviço de obras	R\$ 26.976,00	R\$ 26.976,00
Demolição	Retirada de entulho de obra em caçamba de aço com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga Demolição de paredes de alvenaria - 26,60 m ² . Execução de furos em laje para passagem de tubulação, Execução de rasgos em piso de concreto para passagem de tubulação. Execução de rasgos em piso de concreto para passagem de tubulação	1	serviço de obras	R\$ 24.401,00	R\$ 24.401,00
Forro	Forro acústico, em gesso cartonado, para recomposição de 20% do forro existente - 178,60 m ²	1	serviço de obras	R\$ 25.616,00	R\$ 25.616,00
Divisória	Parede interna, de gesso acartonado Drywall, constituído por 2 painéis de 12,5mm, estruturados em perfisados metálicos, com espessura de 70mm, com isolamento termoacústico de lã de vidro - 1.008,22 m ² .	1	serviço de obras	R\$ 272.847,00	R\$ 272.847,00
Coberturas	Coberturas Pergolado de acrílico transparente em estrutura de metalon - 15,48 m ²	1	serviço de obras	R\$ 18.513,00	R\$ 18.513,00
Piso	Revestimento de piso com cerâmica assentado com argamassa colante tipo AC III e rejuntado. Excluído contrapiso. - 125,00 m ² Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura de 1,5cm. - 61,17 m ² Soleira de granito com (70x15x3)cm - 4 unidades Soleira de granito com (90x15x3)cm - 1 unidade.	1	serviço de obras	R\$ 34.814,00	R\$ 34.814,00

Revestimentos	Revestimentos de azulejos brancos, inclusive a superfície chapiscada, emboçada com argamassa de cimento e salbro no traco 1:8, juntas corridas, com 2mm, assentas com nata de cimento comum e rejuntadas com pasta de cimento branco - 224,31 m ² . Pintura com tinta plástica à base de acrílico, semi-brilhante, lavável, inclusive lixamento, 2 demãos de massa corrida acrílica lixada e 2 demãos de acabamento. - 2.854,75 m ² . Pintura com tinta plástica fosco aveludada a base de PVA, para forro de gesso, inclusive 3 lixamentos, 2 demãos de massa corrida e 3 demãos de acabamento - 1.108,69 m ² .	1	serviço de obras	R\$ 158.309,00	R\$ 158.309,00
Esquadria	Porta de abrir, uma folha, compensada com revestimento formicado branco, 70x210, inclusive dobradiça, alizar, batente e fechadura - 4 unidades Porta de abrir, uma folha, compensada com revestimento formicado branco, 80x210, inclusive dobradiça, alizar, batente e fechadura - 1 unidade	1	serviço de obras	R\$ 79.109,00	R\$ 79.109,00
Guarda-corpo	Porta de abrir, uma folha, compensada com revestimento formicado branco, com visor de vidro, 80x210, inclusive dobradiça, alizar, batente e fechadura - 19 unidades Porta de abrir, uma folha, compensada com revestimento formicado branco, 90x210, inclusive dobradiça, alizar, batente e fechadura - 1 unidade Porta de abrir, duas folhas, compensada com revestimento formicado branco, com visor de vidro, 140x210, inclusive dobradiça, alizar, batente e fechadura - 2 unidades Porta veneziana em alumínio branco, 70x160 cm, para cabines de banheiro - 11 unidades. Porta de abrir, duas folhas, em vidro temperado, 228x217 cm - 1 unidade	1	serviço de obras	R\$ 20.496,00	R\$ 20.496,00
Hidráulica	Guarda-corpo para escada existente em alumínio e vidro, 7,45 x 1,10 m - 8,20 m ² . Corrimão para escada existentes em alumínio - 7,57 m	1	serviço de obras	R\$ 90.086,00	R\$ 90.086,00
Elétrica	Fornecimento de projeto executivo de instalação elétrica em Autocad e aprovação pela concessionária responsável Fornecimento e instalação da totalidade da necessidade elétrica, conforme necessidade do projeto, nas seguintes quantidades: 28 compartimentos (salas, banheiros etc.) 32 ar condicionados split Fornecimento de material elétrico como interruptores, tomadas, disjuntores, eletrodutos de PVC espiral corrugado, quadros de distribuição de energia para disjuntores termomagnéticos de embutir, cabos, postes, luminárias etc.	1	serviço de obras	R\$ 161.553,00	R\$ 161.553,00
				R\$ 912.720,00	R\$ 912.720,00


TOTAL ORÇAMENTO PARA PROGRAMA CONEXÃO DO FUTURO: R\$ 912.720,00

A validade dessa proposta é de 60 (sessenta) dias contados da data de apresentação.

Declaro plena e total ciência de todas as condições e especificações do serviço a ser prestado, assumindo total responsabilidade pelo valor ofertado para execução do mesmo. Não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento de condição ou exigência para fundamentar revisão do valor apresentado. Salvo em caso de alterações das condições estabelecidas no presente Edital ou de acréscimo de quantidades. SAQUAREMA, 09 DE OUTUBRO DE 2023

09/10/2023

MASSADA CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA.



BEATRIZ RODRIGUES

LUIZ CARLOS OLIVEIRA LEONARDO

43.004.149/0001-51

A LUIZ CARLOS OLIVEIRA LEONARDO inscrita no CNPJ sob o n.º 43.004.149/0001-51 , vem por meio da presente apresentar sua proposta para prestação dos serviços de reformas e adaptações nos termos propostos no Edital de Convocação N.º 16/2023:

ITEM	DETALHAMENTO	QUANTIDADE	UNID.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
Alvenaria	Alvenaria de tijolo (10x20x30)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em paredes de meia vez (0,10m) - 32,48 m ² . Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:4, inclusive chapisco - 64,95 m ² . Bancada de mármore branco nacional, com 3cm de espessura, com aberturas para cuba, sobre apoios de alvenaria de meia vez e mão francesa, sem revestimento. Fornecimento e instalação - 5,28 m ² .	1	serviço	R\$ 26.772,00	R\$ 26.772,00
Demolição	Retirada de entulho de obra em caçamba de aço com 5m ³ de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga Demolição de paredes de alvenaria - 26,60 m ² . Execução de furos em laje para passagem de tubulação. Execução de rasgos em piso de concreto para passagem de tubulação. Execução de rasgos em piso de concreto para passagem de tubulação	1	serviço	R\$ 24.018,00	R\$ 24.018,00
Forro	Forro acústico, em gesso cartonado, para recomposição de 20% do forro existente - 178,60 m ²	1	serviço	R\$ 25.480,00	R\$ 25.480,00
Divisória	Parede interna, de gesso acartonado Drywall, constituído por 2 painéis de 12,5mm, estruturados em perfilados metálicos, com espessura de 70mm, com isolamento termoacústico	1	serviço	R\$ 272.459,00	R\$ 272.459,00

LUIZ CARLOS OLIVEIRA LEONARDO

43.004.149/0001-51

	de lã de vidro - 1.008,22 m ² .				
Coberturas	Coberturas Pergolado de acrílico transparente em estrutura de metalon - 15,48 m ²	1	serviço	R\$ 18.217,00	R\$ 18.217,00
Piso	Revestimento de piso com cerâmica assentado com argamassa colante tipo AC III e rejuntado. Exclusive contrapiso. - 125,00 m ² Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura de 1,5cm. - 61,17 m ² Soleira de granito com (70x15x3)cm - 4 unidades Soleira de granito com (90x15x3)cm - 1 unidade.	1	serviço	R\$ 34.671,00	R\$ 34.671,00
Revestimentos	Revestimentos de azulejos brancos, inclusive a superfície chapiscada, emboçada com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, juntas corridas, com 2mm, assentes com nata de cimento comum e rejuntadas com pasta de cimento branco - 224,31 m ² . Pintura com tinta plástica à base de acrílico, semi-brilhante, lavável, inclusive lixamento, 2 demãos de massa corrida acrílica lixada e 2 demãos de acabamento. - 2.854,75 m ² . Pintura com tinta plástica fosco aveludada a base de PVA, para forro de gesso, inclusive 3 lixamentos, 2 demãos de massa corrida e 3 demãos de acabamento - 1.108,69 m ² .	1	serviço	R\$ 158.182,00	R\$ 158.182,00
Esquadria	Porta de abrir, uma folha, compensada com revestimento formicado branco, 70x210, inclusive dobradiça, alizar, batente e fechadura - 4 unidades Porta de abrir, uma folha, compensada com revestimento formicado	1	serviço	R\$ 78.862,00	R\$ 78.862,00

LUIZ CARLOS OLIVEIRA LEONARDO

43.004.149/0001-51

	branco, 80x210, inclusive dobradiça, alizar, batente e fechadura - 1 unidade				
Guarda-corpo	Porta de abrir, uma folha, compensada com revestimento formicado branco, com visor de vidro, 80x210, inclusive dobradiça, alizar, batente e fechadura - 19 unidades Porta de abrir, uma folha, compensada com revestimento formicado branco, 90x210, inclusive dobradiça, alizar, batente e fechadura - 1 unidade Porta de abrir, duas folhas, compensada com revestimento formicado branco, com visor de vidro, 140x210, inclusive dobradiça, alizar, batente e fechadura - 2 unidades Porta veneziana em alumínio branco, 70x160 cm, para cabines de banheiro - 11 unidades. Porta de abrir, duas folhas, em vidro temperado, 228x217 cm - 1 unidade	1	serviço	R\$ 20.129,00	R\$ 20.129,00
Hidráulica	Guarda-corpo para escada existente em alumínio e vidro, 7,45 x 1,10 m - 8,20 m². Corrimão para escada existentes em alumínio - 7,57 m	1	serviço	R\$ 89.844,00	R\$ 89.844,00
Elétrica	Fornecimento de projeto executivo de instalação elétrica em Autocad e aprovação pela concessionária responsável Fornecimento e instalação da totalidade da necessidade elétrica, conforme necessidade do projeto, nas seguintes quantidades: 28 compartimentos (salas, banheiros etc.) 32 ar condicionados split Fornecimento de material elétrico como interruptores, tomadas, disjuntores, eletrodutos de PVC espiral corrugado, quadros de	1	serviço	R\$ 161.513,00	R\$ 161.513,00

LUIZ CARLOS OLIVEIRA LEONARDO

43.004.149/0001-51

distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos de embutir, cabos, postes, luminárias etc.					
			TOTAL	R\$ 910.147,00	R\$ 910.147,00

O valor total da proposta é de R\$ 910.147,00 e tem validade de 60 (sessenta) dias contados da data de apresentação. Declaro plena e total ciência de todas as condições e especificações do serviço a ser prestado, assumindo total responsabilidade pelo valor ofertado para execução do mesmo. Não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento de condição ou exigência para fundamentar revisão do valor apresentado. Salvo em caso de alterações das condições estabelecidas no presente Edital ou de acréscimo de quantidades.

Saquarema, 09 de outubro de 2023

Luiz Carlos Oliveira Leonardo

LUIZ CARLOS OLIVEIRA LEONARDO